



Casa Los Samanes

UBICACIÓN DE LA OBRA
Urb. Prueba, parcela 12FECHA DE GENERACIÓN
4/10/26, 3:14 a. m.GENERADO POR
—CÁLCULOS
10

1. Resumen de compras (consolidado)

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Arena	2,08	m³	30	62,37
Bloque de concreto de 15 cm	342	und	—	—
Boquilla (fragua)	2,56	kg	—	—
Cabilla ø 1/2" de 12 m	10	und	—	—
Cemento (saco de 42,5 kg)	13	sacos	—	—
Cemento (saco de 50 kg)	9	sacos	9	81
Cerámica 60×60 cm	15	cajas	—	—
Clavos de 2 1/2"	1,73	kg	—	—
Clavos de 3"	1,8	kg	—	—
Cuadrilla · Pared de bloque	3	días	—	—
Imprimación asfáltica	12	L	—	—
Lámina de zinc acanalada de 3,66 m	21	und	—	—
Listones de 2"×4"×3 m	6	piezas	—	—
Manto asfáltico	66,6	m²	—	—
Pego para cerámica (bolsa de 25 kg)	4	bolsas	—	—
Piedra picada 1"	0,88	m³	—	—
Pintura caucho (paredes)	6,16	gal	—	—
Tablas de 1"×8"×3 m	9	piezas	—	—
Tornapuntas	8	piezas	—	—

Total estimado de compra: **143,37**

2. Memoria descriptiva

1. Columna · 1,08 m³

Concreto · Estructura

Columna f'c 210 (1:2:3, a/c 0.5): 0.3×0.3×3 m × 4, piedra 1"

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Cemento (saco de 50 kg)	8,44	sacos	9	75,93
Arena (concreto)	0,59	m³	30	17,58
Piedra picada 1" (concreto)	0,88	m³	—	—

Volumen neto: **1,08 m³** Volumen con desperdicio: **1,13 m³** Tamaño máximo permitido (3.3.1): **3,75 cm** Piedra recomendada: **1"**
Recubrimiento mínimo (7.2.4): **4 cm** Cemento (saco de 50 kg): **8,44 sacos** Peso del cemento: **421,85 kg** Arena: **0,59 m³**
Piedra picada (1"): **0,88 m³** Agua: **210,92 L**

2. Acero ø 1/2" · 107,53 kg

Acero · Estructura

Acero ø 1/2": 100 m

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Cabilla ø 1/2" de 12 m	10	und	—	—

Cabilla a usar: **ø 1/2" (12.7 mm)** Peso por metro: **1 kg/m** Longitud con desperdicio: **108 m** Peso total: **107,53 kg**
Cabillas ø 1/2" de 12 m: **10 und**

3. Bloques

Bloques · Mampostería

Bloque de concreto de 15 cm, 26 m² netos

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Bloque de concreto de 15 cm	342	und	—	—
Cemento (pega, saco de 42,5 kg)	2,72	sacos	—	—
Arena (pega)	0,32	m³	—	—

Área neta: **26 m²** Piezas por m²: **12,5 und** Piezas totales: **342 und** Mortero de pega (1:4): **0,3 m³**
Cemento (saco de 42,5 kg): **2,72 sacos** Arena: **0,32 m³**

4. Friso

Friso · Revestimientos

Friso interno 1:4: 50 m² × 2 cm

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Cemento (friso interno, saco de 42,5 kg)	10,08	sacos	—	—
Arena (friso interno)	1,18	m³	—	—

Mortero: **1,12 m³** Cemento (saco de 42,5 kg): **10,08 sacos** Arena: **1,18 m³**

5. Impermeabilización

Impermeabilización · Impermeabilización

Manto asfáltico en 60 m²

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Manto asfáltico	66,6	m²	—	—
Imprimación asfáltica	12	L	—	—

Manto con solapes: **66,6 m²** Rollos: **7 und** Primer asfáltico: **12 L** Galones de primer: **3,17 gal**

6. Pintura

Pintura · Pintura

Caucho en paredes: 80 m², 2 manos, friso nuevo

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Pintura caucho (paredes)	6,16	gal	—	—

Rendimiento usado: **30 m²/gal** Pintura necesaria: **6,16 gal** Equivale a: **23,32 L**

7. Cerámica

Cerámica · Revestimientos

Cerámica 60×60 cm, junta 3 mm, 20 m²

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Cerámica 60×60 cm	15	cajas	—	—
Pego para cerámica (bolsa de 25 kg)	4	bolsas	—	—
Boquilla (fragua)	2,56	kg	—	—

Área con desperdicio: **21 m²** Piezas: **58 und** Cajas: **15 cajas** Pego (bolsas de 25 kg): **4 bolsas** Pego total: **100 kg**
Boquilla (fragua): **2,56 kg**

8. Techo

Techo · Techos

Lámina de zinc acanalada, 41,76 m² de techo

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Lámina de zinc acanalada de 3,66 m	21	und	—	—

Longitud del faldón: **2,61 m** Área de techo: **41,76 m²** Filas por faldón: **10 und** Láminas por fila: **1 und** Láminas totales: **21 und**

9. Cuadrilla

Cuadrilla · Mano de obra

Pared de bloque: 30 m², 1 cuadrilla(s)

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Cuadrilla · Pared de bloque	3	días	—	—

Rendimiento usado: **10 m²/día** Días de trabajo: **3 días** Jornales (2 personas): **6 jornales**

10. Encofrado

Encofrado · Estructura

Encofrado Columna: 0.3×0.3×3 m × 4

Descripción	Cantidad	Und	P. Unitario	Subtotal
Tablas de 1"×8"×3 m	9	piezas	—	—
Listones de 2"×4"×3 m	6	piezas	—	—
Tornapuntas	8	piezas	—	—
Clavos de 2 1/2"	1,73	kg	—	—
Clavos de 3"	1,8	kg	—	—

Caras de tabla: **4 caras** Área de contacto: **14,4 m²** Tablas de 1"×8"×3 m: **9 piezas** Yugos: **28 und**
Listones de 2"×4"×3 m (yugos): **6 piezas** Tornapuntas: **8 piezas** Clavos de 2 1/2" (tablas): **1,73 kg**
Clavos de 3" (yugos y soportes): **1,8 kg**

Total general según cálculos: **93,51**

Cantidades referenciales; verifícalas con tu ingeniero. Criterios de concreto según COVENIN 1753-2006.